

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी

विद्युत विभाग

दरपत्रक/कोटेशन मागणी जाहिर सुचना

इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट बसविणे कामी अंदाजपत्रक तयार करानेकामी Non DSR बाबींचे दरपत्रके मागविणेत येत आहेत. सदरकामी इकत्रित Non DSR बाबी करीता किमान एक कोटी वार्षिक उलाढाल असणा-या मान्यताप्राप्त पुरवठादार, निर्माते, विक्रेते यांचेकडून नामवंत कंपनीचे मार्केटमधून चालू प्रचलित दरानुसार दरपत्रक/ कोटेशन मागविणेत येत आहे. सदरकामी विनिर्देश, सादर करावयाची कागदपत्रे, तांत्रिक बाबींचा तपशिल प्रारूप नमुना दि. ०७/०९/२०२३ ते दि. १३/०९/२०२३ रोजी सायं ६.१५ वाजेपर्यंत विद्युत विभाग तसेच इचलकरंजी महानगरपालिका संकेत स्थळावरून <https://ichalkaranjimnp.in/> प्राप्त करून घेता येईल. सदर नमुन्यात दि. १४/०९/२०२३ पर्यंत स. ११.०० वाजेपर्यंत इचलकरंजी महानगरपालिका कार्यालयात दरपत्रक/कोटेशन सादर करावीत. उक्त कालावधीनंतर प्राप्त होणारे प्रतिसाद रद्दबातल करणेत येतील.

Qoolhav
०६.०९.२३

उपअभियंता

इचलकरंजी महानगरपालिका

जा.क्र./विद्युत/९६५ २०२३ - २४

इचलकरंजी महानगरपालिका कार्यालय,

दि.०६/०९/२०२३

मा. संपादक / वार्ताहर

दे-लकाठ, दे-नवराष्ट्र मराठी (पुणे विभाग)

आपले दैनिकात इचलकरंजी महानगरपालिका, विद्युत विभाग जाहिर प्रसिद्ध सन २०२३ - २४ कमीतकामी आकारमध्ये दि. ०७/०९/२०२३ रोजी / पुर्वी एकवेळ, आतील पानावर २ कॉलम ९ सेमी आकारात शासकीय दराने प्रसिद्ध करून प्रसिद्धीचे बील, प्रसिद्धीचे ३ अंक या कार्यालयाकडे सादर करावे.

कळावे. दि. / / २०२३

Qoolhav
०६.०९.२३

उपअभियंता

इचलकरंजी महानगरपालिका

o/c
दे-लकाठ
दे-नवराष्ट्र मराठी (पुणे विभाग)

दे-लकाठ, दे-नवराष्ट्र मराठी (पुणे विभाग)



इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी.
(जि.- कोल्हापूर)



कार्यालय -

फोन नं. (०२३०) २४२१४५१ ते २४२१४५५

Email:ichalkaranjimnp@gmail.com.

महानगरपालिका कार्यालय-

Website:https://ichalkaranjinp.in/

Email:imc२२.electrical@gmail.com

जा.क्र./इमपा/विद्युत/ ८६३/२०२३

दि.०६/०९/२०२३

जाहिर सुचना :-

मा. आयुक्त इचलकरंजी महानगरपालिका यांच्या वतीने विद्युत विभागातील खालील नमूद कामाचे अंदाजपत्रक बनविण्याकरिता संबंधित मान्यताप्राप्त Manufacturer/Dealers कडून विद्युत विषयक (Non-DSR Item) बाबिंचे दर मागविण्यात येत आहे. त्याचा प्रारूप नमुना खालीलप्रमाणे आहे.

कामाचे नाव :- इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट बसविणे.

ANNEXURE

SR.NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	Amt. (Without GST)
1.	Supplying and erecting DC LED flood light fitting of 24V 100W, including first 6 hr. full intensity light output and following 6 hr. with half intensity light output, with lumen < 15000, colour temp 5700K - 6500K <, colour rendering index > 70 , PWM/MPPT charge controller efficiency >90 %, LED driver efficiency >90%, Duty cycle first six hours 100%,Rest 50% light, LED external optics 145X90 degree street light lens, class IP 65, charge controlller methodology - three stage battery charge monitoring algorithm, maximum charging current 10 Amps, short circuit protection, battery over charge protections, battery deep discharge protection, solar panel dusk to dawn operation NTVV- 4V, DTTV- 6V, battery low load disconnect voltage 21.6V, battery full load disconnect voltage 26V, battery constant voltage set point 28.8V, LED Indication- green off: battery not charging PV low, green on: battery charging , green flashing: battery full, Red off: battery not discharge, Red on: Battery discharge, load disconnect, overall dimension-	1	Nos	

	400mm X 195mm X 100mm , overall Weight- 4-5 Kg. and above housing of pressure die cast aluminium alloy and heat sink extruded aluminium complete. (5 Yrs Warrantee)			
2.	Supplying, installing, testing and commissioning Of Lifepo4 battery with capacity of 24V- 100 Ah with 8S 20A BMS Cell 3 days battery backup having duty cycle < 3000 suitable to charge lithium cell with necessary wiring connections With IP 65 alluminium cabinet with stand and nut bolts complete. (Nominal Voltage - 24V, Nominal Capacity - 100Ah, Stored Energy- 2.6Kw Cycle@0.5C 80%DOD <3000, Charge Voltage - 29.2, charge mode - CCCV, Standard charge current- 20amp, standard discharge current- 25, max charge current- 20amp, low voltage cutoff- 22.4, casing material- Alluminium/MS Cabinet with Powder Coating, Terminal- MC4 connector, charge temp range - 0-60C, Discharge temperature range - 0-60 C, Storage temp - 20- 45C, Weight - 17-20Kg. (5 Yrs Warrantee)	1	Nos	
3.	Supplying, installing, testing and commissioning of Solar Panel Comprising high efficiency poly - crystalline photovoltaic cell 335Wp 24V with necessary clamps and module frame on existing structure complete. Module Volt(V)=24 No.of cells in series=72, Module size(LxWxH) in mm=(1985x1000x35)Voc(V)=46.04, Isc(A)=9.23, Pmax(W)=335, Vpm(V)=37.71, Imp(A)=8.89, Efficiency(%)=16.88, Electrical tolerance($\pm$ %)=5, Temperature coefficient of open circuit voltage(beta)/°C=0.30%, Temperature coefficient of short circuit current(alpha)/°C=0.038%, Temperature coefficient of power(gamma)/°C=0.38% Nominal operating cell temperature=45°C $\pm$ 2°C, operating temperature range from -40°C to +85°C, Junction box connector IP68, Waterproof PPO and MC4 Compatible.Module weight (Kg) =22.	1	Nos	

अटी,शर्ती व सदर करावयाची कागदपत्रे :

१. सीलबंद दरपत्रके दिनांक ०७/०९/२०२३ ते दिनांक १४/०९/२०२३ रोजीपर्यंत सकाळी ११ वाजेपर्यंत

इचलकरंजी महानगरपालिका कार्यालयात सादर करण्यात यावेत .

२. सदर दरपत्रक हे अंदाजपत्रक बनविण्यासाठी असुन सदर कामावर Manufacturer/ Dealer चा दावा असणार नाही .
३. Manufacturer/ Dealer ने दिलेले दरपत्रक स्वीकारणाचे सर्व अधिकार इचलकरंजी महानगरपालिकेकडे असतील याची नोंद घ्यावी .
४. सदरकामी उपरोक्त नमूद एक किंवा अधिक बाबींची एकत्रित वार्षिक उलाढाल किमान एक कोटी असलेले प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
५. उपरोक्त बाबी करीता सादर करणेत येणारे दर हे Inclusive of Installation, commissioning, transportation, insurance, warranty/guarantee, monitoring and maintenance for 5 year प्रमाणे सादर करावेत, पण GST विरहीत असावेत.



Dr. S.K. Kamure.
(Pinaka. (con. services))

Gadhave
66.09.23
(संदिप जाधव)

उपअभियंता (विद्युत)
इचलकरंजी महानगरपालिका